

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталівка, 158 в с. Кобижча Бобровицької територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга – капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга -ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі».Коригування 4

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,95	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
3	Знімання засклених віконних рам	м2	9	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
5	Знімання дверних полотен	м2	5,67	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	299	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	85	
8	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,738	
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	35	
10	Знімання засклених віконних рам	м2	85	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	23	
12	Знімання дверних полотен	м2	53,07	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1823,67	
14	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2	861	
15	(Демонтаж) підстильного шару бетонного (стяжка 200 мм)	м3	140,88	
16	(Демонтаж) підстильного шару бетонного	м3	12,58	
17	Розбирання цегляних перегородок	м3	17,66	
18	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	40	
19	Знімання засклених віконних рам	м2	95,11	
20	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	17	
21	Знімання дверних полотен	м2	32,11	
22	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1584,7	
23	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2	861	
24	(Демонтаж) підстильного шару бетонного (стяжка 200 мм)	м3	142	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Капітальний ремонт шатрового даху</u>			

1	2	3	4	5
25	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1235	
26	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	1235	
27	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	1235	
28	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	720	
29	Заміна мауерлатів та елементів шпренгеля	м	286,6	
30	Демонтаж віконних коробок в слухових вікнах	шт	4	
31	Знімання незаскленних віконних рам в слухових вікнах	м2	3,04	
32	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи (зворотні матеріали)	м3	2,1	
33	Листи азбестоцементні хвилясті звичайного профілю, товщина 5,5 мм (зворотні матеріали)	м2	123,5	
34	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(слухові вікна)	м2	1,92	
35	Заміна окремих частин діагональних ніг із брусів	м	328	
36	Заміна підкосів та стояків із брусів	м	129	
37	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	73	
38	Улаштування кобилки	м3	1,75	
39	Оббивання слухового вікна оцинкованим залізом	м2	8	
40	Розбирання обшивки	м2	10	
41	Обшивання слухових вікон дошками обшивки	м2	10	
42	Заміна брусків у слухових вікнах	м дощок	15	
43	Просте олійне фарбування зашивки фронтона слухового вікна	м2	1	
44	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	20,5	
45	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	1330	
46	Прибивання контрейок	м	2432	
47	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1330	
48	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	80	
49	Улаштування з листової сталі покриття гребенів та ребер	м	164	
50	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	132	
51	Улаштування карнизів чистих при дерев'яних стінах по кроквяних ногах	м2	195,9	
52	Установлення рамки карнизу	м3	0,8	
53	Підшиття карнизу вагонкою	м2	195,9	
54	Обгородження покрівель	м	164	
55	Виготовлення огорожі	т	0,52674	
56	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,3	
57	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	17,3	
58	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	379	
59	демонтаж горищних люків у дерев'яному перекритті	люк	1	
60	Улаштування горищних люків у дерев'яному перекритті	люк	1	
61	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	7,3	
62	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]	м	7,3	
63	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	4,1405	
64	Розбирання засипки горищних перекриттів	м2	764	
65	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	764	
66	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	764	

1	2	3	4	5
67	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	764	
68	Укладання ходових дошок	м	274,7	
69	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	25	
70	Навантаження сміття вручну	т	39	
71	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	74,31	
72	Перевезення сміття до 30 км	т	113,31	
73	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	77	
74	Улаштування крокв з дошок	м3	44,785	
75	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	77,6	
76	Установлення анкерів	кг	479,13	
77	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	7,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на роботи з вогнезахисного оброблення</u>			
78	Очищення конструкцій металевими щітками	м2	1633,95	
79	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	1633,95	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на монолітний пояс та плити перекриття</u>			
	<u>Розділ 1. Монолітний пояс</u>			
80	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ <u>Розділ 2. Плита перекриття над 2-им поверхом</u>	м3	36	
81	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	77	
82	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	15	
83	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	7,4	
84	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т	0,518	
85	Установлення анкерів	кг	46,2	
	<u>Розділ 3. Монолітно-балочне перекриття</u>			
86	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	3,98	
87	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм <u>Розділ 4. Елементи тяг</u>	м3	176	
88	Посилення цегляних стін металевими тяжами <u>Локальний кошторис 02-01-05 на підсилення фундаментів</u>	т	4,6709	
89	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	1248,08	
90	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	1038,96	

1	2	3	4	5
91	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	718	
92	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	718	
93	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	712	
94	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	436,8	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]