

«Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталіянівка, 158 в с. Кобижча Бобровицької територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга – капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга -ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі».Коригування 4
I черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
Капітальний ремонт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1189,661 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,97184 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 898,155 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР5-3-1	Підвал Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,95	<u>791.20</u>	<u>71.68</u>	752	684	<u>68</u>	<u>8.0600</u>	<u>7.66</u>
					719,52	43,76			42	0,3771	0,36
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>16231.05</u>	<u>1261.86</u>	649	598	<u>50</u>	<u>159.5800</u>	<u>6.38</u>
					14944,67	456,02			18	3,7761	0,15
3	КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,09	<u>5440.84</u>	<u>212.43</u>	490	471	<u>19</u>	<u>56.8800</u>	<u>5.12</u>
					5228,41	186,12			17	1,6317	0,15
4	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>18635.16</u>	<u>1344.07</u>	373	345	<u>27</u>	<u>184.3700</u>	<u>3.69</u>
					17266,25	485,73			10	4,0221	0,08
5	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0567	<u>4066.33</u>	<u>-</u>	231	231	<u>-</u>	<u>44.6800</u>	<u>2.53</u>
					4066,33	-			-	-	-
6	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,99	<u>5160.75</u>	<u>435.69</u>	15431	14128	<u>1303</u>	<u>52.9300</u>	<u>158.26</u>
					4725,06	157,45			471	1,3038	3,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,85	<u>6374.16</u> 4987,77	<u>1386.39</u> 478,10	5418	4240	<u>1178</u> 406	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>43.25</u> 3,74
		1-й поверх									
8	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	4,738	<u>791.20</u> 719,52	<u>71.68</u> 43,76	3749	3409	<u>340</u> 207	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>38.19</u> 1,79
9	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,35	<u>16231.05</u> 14944,67	<u>1261.86</u> 456,02	5681	5231	<u>442</u> 160	<u>159.5800</u> 3,7761	<u>55.85</u> 1,32
10	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,85	<u>5440.84</u> 5228,41	<u>212.43</u> 186,12	4625	4444	<u>181</u> 158	<u>56.8800</u> 1,6317	<u>48.35</u> 1,39
11	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,23	<u>18635.16</u> 17266,25	<u>1344.07</u> 485,73	4286	3971	<u>309</u> 112	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>42.41</u> 0,93
12	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,5307	<u>4066.33</u> 4066,33	<u>-</u> -	2158	2158	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>23.71</u> -
13	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	18,2367	<u>5160.75</u> 4725,06	<u>435.69</u> 157,45	94115	86170	<u>7945</u> 2871	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>965.27</u> 23,78
14	КР4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	8,61	<u>20651.52</u> 19911,67	<u>739.85</u> 267,37	177810	171439	<u>6371</u> 2302	<u>223.0500</u> 2,2140	<u>1920.46</u> 19,06
15	КР7-16-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) підстильного шару бетонного (стяжка 200 мм)	м3	140,88	<u>507.32</u> 503,48	<u>-</u> -	71471	70930	<u>-</u> -	<u>5.1360</u> -	<u>723.56</u> -
16	КР7-16-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) підстильного шару бетонного	м3	12,58	<u>507.32</u> 503,48	<u>-</u> -	6382	6334	<u>-</u> -	<u>5.1360</u> -	<u>64.61</u> -
		2-й поверх									
17	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	17,66	<u>791.20</u> 719,52	<u>71.68</u> 43,76	13973	12707	<u>1266</u> 773	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>142.34</u> 6,66
18	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,4	<u>16231.05</u> 14944,67	<u>1261.86</u> 456,02	6492	5978	<u>505</u> 182	<u>159.5800</u> 3,7761	<u>63.83</u> 1,51
19	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,9511	<u>5440.84</u> 5228,41	<u>212.43</u> 186,12	5175	4973	<u>202</u> 177	<u>56.8800</u> 1,6317	<u>54.1</u> 1,55
20	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,17	<u>18635.16</u> 17266,25	<u>1344.07</u> 485,73	3168	2935	<u>228</u> 83	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>31.34</u> 0,68
21	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3211	<u>4066.33</u> 4066,33	<u>-</u> -	1306	1306	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>14.35</u> -
22	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	15,847	<u>5160.75</u> 4725,06	<u>435.69</u> 157,45	81782	74878	<u>6904</u> 2495	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>838.78</u> 20,66
23	КР4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	8,61	<u>20651.52</u> 19911,67	<u>739.85</u> 267,37	177810	171439	<u>6371</u> 2302	<u>223.0500</u> 2,2140	<u>1920.46</u> 19,06
24	КР7-16-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) підстильного шару бетонного (стяжка 200 мм)	м3	142	<u>507.32</u> 503,48	<u>-</u> -	72039	71494	<u>-</u> -	<u>5.1360</u> -	<u>729.31</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					755366	720493	<u>33709</u> 12786		<u>7903.81</u> 106,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					755366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1164				
		всього заробітна плата, грн.					733279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					434295				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					961,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					164876				
		Всього будівельні роботи, грн.					1189661				

		Всього по кошторису					1189661				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8971,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					898155				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]