

«Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталіянівка, 158 в с. Кобижча Бобровицької територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга – капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга -ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі».Коригування 4
II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Капітальний ремонт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10897,251 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 25,08494 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2839,695 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлоги приміщень підвалу									
1	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	7,959	<u>1753,27</u>	<u>187,37</u>	13954	3573	<u>1491</u>	<u>4,5800</u>	<u>36,45</u>
					448,98	61,53			490	0,5537	4,41
2	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1224	<u>13642,26</u>	<u>154,63</u>	1670	771	<u>19</u>	<u>64,2700</u>	<u>7,87</u>
					6300,39	135,47			17	1,1877	0,15
3	KP7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 60 мм)	100м2	0,1224	<u>16340,17</u>	<u>323,70</u>	2000	207	<u>40</u>	<u>17,2800</u>	<u>2,12</u>
					1693,96	283,61			35	2,4864	0,3
4	KP8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного в один шар	100м2	0,9183	<u>2422,18</u>	<u>128,69</u>	2224	2106	<u>118</u>	<u>24,4900</u>	<u>22,49</u>
					2293,49	116,71			107	1,1322	1,04
5	& C111-857-1-1-1 варіант 2	Утеплювач ЕПС 50мм	м2	94,5849	<u>148,98</u>	-	14091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,9183	<u>13642.26</u> 6300,39	<u>154.63</u> 135,47	12528	5786	<u>142</u> 124	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>59.02</u> 1,09
7	КР7-17-9 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 100 мм)	100м2	0,1224	<u>32680.35</u> 3387,92	<u>647.40</u> 567,21	4000	415	<u>79</u> 69	<u>34.5600</u> 4,9728	<u>4.23</u> 0,61
8	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,9183	<u>2016.85</u> 1744,70	<u>84.76</u> 74,26	1852	1602	<u>78</u> 68	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>17.11</u> 0,6
9	& С111-872-3-2-1 варіант 1	Сітка 100х100х4 мм	м2	101,013	<u>119.50</u> -	<u>-</u> -	12071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							64390	14460	<u>1967</u> 910		<u>149.29</u> 8,2
Разом будівельні роботи, грн.							64390				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47963				
всього заробітна плата, грн.							15370				
Загальновиробничі витрати, грн.							8760				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3241				
Всього будівельні роботи, грн.							73150				

Всього по розділу 1							73150				
Розділ 2. Підлоги перший поверх											
10	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	7,1275	<u>13642.26</u> 6300,39	<u>154.63</u> 135,47	97235	44906	<u>1102</u> 966	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>458.08</u> 8,47
11	КР7-17-9 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 100 мм)	100м2	7,1275	<u>32680.35</u> 3387,92	<u>647.40</u> 567,21	232929	24147	<u>4614</u> 4043	<u>34.5600</u> 4,9728	<u>246.33</u> 35,44
12	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7,1275	<u>2016.85</u> 1744,70	<u>84.76</u> 74,26	14375	12435	<u>604</u> 529	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>132.79</u> 4,64
13	& С111-872-3-2-1 варіант 1	Сітка 100х100х4 мм	м2	784,025	<u>119.50</u> -	<u>-</u> -	93691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	7,1275	<u>13642.26</u> 6300,39	<u>154.63</u> 135,47	97235	44906	<u>1102</u> 966	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>458.08</u> 8,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 60 мм)	100м2	7,1275	<u>16340.17</u> 1693,96	<u>323.70</u> 283,61	116465	12074	<u>2307</u> 2021	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>123.16</u> 17,72
16	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного в один шар	100м2	7,1275	<u>2422.18</u> 2293,49	<u>128.69</u> 116,71	17264	16347	<u>917</u> 832	<u>24,4900</u> 1,1322	<u>174.55</u> 8,07
17	& С111-857-1-1-1 варіант 2	Утеплювач ЕПС 50мм	м2	734,1325	<u>148.98</u> -	<u>-</u> -	109371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,0444	<u>111486.71</u> 19125,11	<u>-</u> -	227923	39099	<u>-</u> -	<u>178.9400</u> -	<u>365.82</u> -
19	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,0831	<u>26455.05</u> 7181,19	<u>33.24</u> 29,12	134474	36503	<u>169</u> 148	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>372.36</u> 1,3
20	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	5,0831	<u>94196.02</u> 6089,65	<u>13.01</u> 11,39	478808	30954	<u>66</u> 58	<u>58.3300</u> 0,0999	<u>296.5</u> 0,51
Разом прямі витрати по розділу 2							1619770	261371	<u>10881</u> 9563		<u>2627.67</u> 84,62
Разом будівельні роботи, грн.							1619770				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1347518				
всього заробітна плата, грн.							270934				
Загальновиробничі витрати, грн.							152332				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							325,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							55828				
Всього будівельні роботи, грн.							1772102				

Всього по розділу 2							1772102				
Розділ 3. Підлоги другий поверх											
21	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,0859	<u>13642.26</u> 6300,39	<u>154.63</u> 135,47	14814	6842	<u>168</u> 147	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>69.79</u> 1,29
22	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 60 мм)	100м2	1,0859	<u>16340.17</u> 1693,96	<u>323.70</u> 283,61	17744	1839	<u>352</u> 308	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>18.76</u> 2,7
23	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,0859	<u>111486.71</u> 19125,11	<u>-</u> -	121063	20768	<u>-</u> -	<u>178.9400</u> -	<u>194.31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5,987	<u>13642.26</u> 6300,39	<u>154.63</u> 135,47	81676	37720	<u>926</u> 811	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>384.78</u> 7,11
25	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 60 мм)	100м2	5,987	<u>16340.17</u> 1693,96	<u>323.70</u> 283,61	97829	10142	<u>1938</u> 1698	<u>17.2800</u> 2,4864	<u>103.46</u> 14,89
26	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,987	<u>26455.05</u> 7181,19	<u>33.24</u> 29,12	158386	42994	<u>199</u> 174	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>438.58</u> 1,53
27	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	5,987	<u>94196.02</u> 6089,65	<u>13.01</u> 11,39	563952	36459	<u>78</u> 68	<u>58.3300</u> 0,0999	<u>349.22</u> 0,6
		Разом прямі витрати по розділу 3					1055464	156764	<u>3661</u> 3206		<u>1558.9</u> 28,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1055464 895039 159970 89470 190,45 32664 1144934				

		Всього по розділу 3					1144934				
		Розділ 4. Стелі									
28	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	15,1187	<u>38232.17</u> 16802,40	<u>-</u> -	578021	254030	<u>-</u> -	<u>160.9425</u> -	<u>2433.24</u> -
29	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	15,1187	<u>31602.56</u> 2014,61	<u>-</u> -	477790	30458	<u>-</u> -	<u>19.2970</u> -	<u>291.75</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1055811	284488	<u>-</u> -		<u>2724.99</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1055811 771323 284488 155909 327 56087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	20,3645	<u>2379.55</u> 962,74	<u>-</u> -	48458	19606	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>194.89</u> -
36	КБ15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	20,3645	<u>47897.20</u> 12542,17	<u>710.06</u> 148,46	975403	255415	<u>14460</u> 3023	<u>109.9515</u> 1,3140	<u>2239.11</u> 26,76
37	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)	100м2	16,6552	<u>12003.96</u> 9223,01	<u>6.65</u> 5,82	199928	153611	<u>111</u> 97	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>1471.37</u> 0,85
38	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (фініш)	100м2	16,6552	<u>12192.96</u> 9223,01	<u>6.65</u> 5,82	203076	153611	<u>111</u> 97	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>1471.37</u> 0,85
39	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,6552	<u>14105.59</u> 4575,85	<u>1.45</u> 1,27	234931	76212	<u>24</u> 21	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>730</u> 0,18
40	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,7093	<u>111591.73</u> 31424,91	<u>-</u> -	413927	116564	<u>-</u> -	<u>294.0205</u> -	<u>1090.61</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2075723	775019	<u>14706</u> 3238		<u>7197.35</u> 28,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2075723 1285998 778257 419002 867,12 148728 2494725				

		Всього по розділу 6					2494725				
41	КР20-19-1	Розділ 7. Стіни другий поверх Антисептування водними сумішами стін	100м2	17,1078	<u>2379.55</u> 962,74	<u>-</u> -	40709	16470	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>163.72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ15-47-1 κ=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	17,1078	<u>47897.20</u> 12542,17	<u>710.06</u> 148,46	819416	214569	<u>12148</u> 2540	<u>109.9515</u> 1,3140	<u>1881.03</u> 22,48
43	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)	100м2	14,5652	<u>12003.96</u> 9223,01	<u>6.65</u> 5,82	174840	134335	<u>97</u> 85	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>1286.73</u> 0,74
44	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (фініш)	100м2	14,5652	<u>12192.96</u> 9223,01	<u>6.65</u> 5,82	177593	134335	<u>97</u> 85	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>1286.73</u> 0,74
45	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	14,5652	<u>14105.59</u> 4575,85	<u>1.45</u> 1,27	205451	66648	<u>21</u> 18	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>638.39</u> 0,16
46	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,5426	<u>111591.73</u> 31424,91	<u>-</u> -	283733	79901	<u>-</u> -	<u>294.0205</u> -	<u>747.58</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							1701742	646258	<u>12363</u> 2728		<u>6004.18</u> 24,12
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1701742 1043121 648986 349490 723,41 124077 2051232				

Всього по розділу 7							2051232				
Розділ 8. Укоси внутрішні											
47	КБ15-47-1 κ=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,933	<u>47897.20</u> 12542,17	<u>710.06</u> 148,46	92585	24244	<u>1373</u> 287	<u>109.9515</u> 1,3140	<u>212.54</u> 2,54
48	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)	100м2	1,933	<u>12003.96</u> 9223,01	<u>6.65</u> 5,82	23204	17828	<u>13</u> 11	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>170.77</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (фініш)	100м2	1,933	<u>12192.96</u> 9223,01	<u>6.65</u> 5,82	23569	17828	<u>13</u> 11	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>170.77</u> 0,1
50	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,933	<u>14105.59</u> 4575,85	<u>1.45</u> 1,27	27266	8845	<u>3</u> 2	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>84.72</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 8					166624	68745	<u>1402</u> 311		<u>638.8</u> 2,76
		Разом будівельні роботи, грн.					166624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96477				
		всього заробітна плата, грн.					69056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13205				
		Всього будівельні роботи, грн.					203815				

		Всього по розділу 8					203815				
51	КР4-20-2	Розділ 9. Укуси зовнішні Утеплення укосів мінеральною ватою	100 м3	0,021456	<u>443113.69</u> 49777,89	<u>-</u> -	9507	1068	<u>-</u> -	<u>494.8100</u> -	<u>10.62</u> -
52	КР11-41-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином укосів	100м2	0,7152	<u>112844.82</u> 82633,10	<u>738.45</u> 646,98	80707	59099	<u>528</u> 463	<u>666.0200</u> 5,6721	<u>476.34</u> 4,06
53	КР12-50-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,7152	<u>9501.75</u> 1638,04	<u>4.34</u> 3,80	6796	1172	<u>3</u> 3	<u>15.6900</u> 0,0333	<u>11.22</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 9					97010	61339	<u>531</u> 466		<u>498.18</u> 4,08
		Разом будівельні роботи, грн.					97010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35140				
		всього заробітна плата, грн.					61805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30923				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10338				
		Всього будівельні роботи, грн.					127933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					127933				
		Розділ 10. Вікна приміщення підвалу									
54	КБ10-20-3 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,09	<u>28387.49</u> 14869,31	<u>1053.09</u> 728,47	2555	1338	<u>95</u> 66	<u>130.3525</u> 6,2061	<u>11.73</u> 0,56
55	& С12-3-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	9	<u>4993.59</u> -	<u>-</u> -	44942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,06	<u>4492.66</u> 3646,55	<u>188.89</u> 130,67	270	219	<u>11</u> 8	<u>36.2480</u> 1,1132	<u>2.17</u> 0,07
57	& С123-382-1-7	Дошки підвіконні, металопластикові	м	6,1	<u>285.99</u> -	<u>-</u> -	1745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,06	<u>3300.01</u> 3158,34	<u>141.67</u> 98,00	198	190	<u>8</u> 6	<u>31.3950</u> 0,8349	<u>1.88</u> 0,05
59	& С111-2-1-Л варіант 1	Відливи підвіконні оцинковані	м	6,222	<u>244.99</u> -	<u>-</u> -	1524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					51234	1747	<u>114</u> 80		<u>15.78</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					51234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49373				
		всього заробітна плата, грн.					1827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					967				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					339				
		Всього будівельні роботи, грн.					52201				

		Всього по розділу 10					52201				
		Розділ 11. Двері приміщення підвалу									
60	КБ10-28-1 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0567	<u>580578.33</u> 12198,80	<u>7798.73</u> 2429,45	32919	692	<u>442</u> 138	<u>112.8265</u> 17,0775	<u>6.4</u> 0,97

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0945	<u>755428,26</u> 30882,51	<u>1843,34</u> 574,23	71388	2918	<u>174</u> 54	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>25,58</u> 0,38
84	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3654	<u>580578,33</u> 12198,80	<u>7798,73</u> 2429,45	212143	4457	<u>2850</u> 888	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>41,23</u> 6,24
		Разом прямі витрати по розділу 15					283531	7375	<u>3024</u> 942		<u>66,81</u> 6,62
		Разом будівельні роботи, грн.					283531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273132				
		всього заробітна плата, грн.					8317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1511				
		Всього будівельні роботи, грн.					287885				

		Всього по розділу 15					287885				
		Разом прямі витрати по кошторису					9606371	2354468	<u>55512</u> 24264		<u>22187,47</u> 209,99
		Разом будівельні роботи, грн.					9606371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7196391				
		всього заробітна плата, грн.					2378732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1290880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2687,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					460963				
		Всього будівельні роботи, грн.					10897251				

		Всього по кошторису					10897251				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					25084,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2839695				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]