

Відомість внутрішнього оздоблення приміщень (початок)

№ п/п	Найменування приміщення	Підлога		Плінтус		Стіни		Панелі			Стеля		Вікна	Двері	Примітка
		Площа м²	Матеріал покриття	Витрати м.п.	Матеріал	Площа м²	Опорядження	Площа м²	Матеріал обробки	Висота (мм)	Площа м²	Опорядження			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Тамбур (1)	9,10	Розбирання цементного покриття підлог. Улаштування покриття керамічною плиткою	3,90	Керамічна плитка	2,40	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.	3,00	Зняття олійного фарбування	1300	8,74	Простукання обштукатурених поверхонь стель та відбивка штукатурного шару, який відстав Улаштування підвісної стелі типу «Амстронг»	—	Заміна існуючих дерев'яних дверей та фрамуги на металопластикові	
						2,40	Перетирання штукатурки.								
						4,80	Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								
2	Хол (2)	76,70	Заміна покриття із керамічної плитки	34,00	Керамічна плитка	64,50	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.	47,00	Зняття олійного фарбування	1300	75,62	Простукання обштукатурених поверхонь стель та відбивка штукатурного шару, який відстав Улаштування підвісної стелі типу «Амстронг».	Заміна існуючих дерев'яних вікон на металопластикові	Заміна існуючих дерев'яних дверей та фрамуги на металопластикові	
						64,50	Перетирання штукатурки.								
						129,00	Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.				40,00	Зняття набілу зі стелі (прогонів). Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.			
3	Коридор (3), (7)	88,90	Заміна дощатих підлог з заміною лаг та стовпчиків по ґрунту. Олійне фарбування по новим поверхням.	110,10	Заміна дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням.	186,50	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.	134,00	Зняття олійного фарбування	1300	80,80 + 89,52	Простукання обштукатурених поверхонь стель та відбивка штукатурного шару, який відстав Улаштування підвісної стелі типу «Амстронг»	Заміна існуючих дерев'яних вікон на металопластикові	Заміна існуючих дерев'яних дверей на ламіновані та улаштування фрамуг металопластикових	
		97,20	Заміна дощатих підлог з заміною лаг по перекриттю. Олійне фарбування по новим поверхням.			373,00	Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								
4	Сходова клітка (4), (6)	8,50+ 8,30	Розбирання цементного покриття площадок. Улаштування покриття керамічною плиткою.	28,10	Керамічна плитка	51,40	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.	32,00	Зняття олійного фарбування	1300	10,70+ 18,90	Зняття набілу зі стелі. Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	Заміна існуючих дерев'яних вікон на металопластикові	—	
						51,40	Перетирання штукатурки.								
						102,8	Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								
5	Тамбур (5)	3,40	Розбирання цементного покриття підлог. Улаштування покриття керамічною плиткою	5,00	Керамічна плитка	6,20	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.	6,00	Зняття олійного фарбування	1300	3,40	Зняття набілу зі стелі. Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	Заміна існуючих дерев'яних дверей на металопластикові та металеві утеплені	
						6,20	Перетирання штукатурки.								
						12,40	Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								
6	Зал (8)	136,00	Заміна дощатих підлог з заміною лаг. Олійне фарбування по новим поверхням.	47,00	Заміна дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням.	191,00	Обшивання стін плитами ГКЛ по металевому каркасу. Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	—	—	133,12	Простукання обштукатурених поверхонь стель та відбивка штукатурного шару, який відстав Улаштування підвісної стелі типу «Амстронг»	Заміна існуючих дерев'яних вікон на металопластикові	Заміна існуючих дерев'яних дверей на ламіновані та улаштування фрамуг металопластикових	

1. Даний аркуш дивись спільно з аркушами АБ -2, 3,8, 9, 4/д, 5/д.
2. Відомість внутрішнього оздоблення приміщень (продовження) та (закінчення) дивись аркушах АБ - 6/д, АБ - 7/д та 8/д.
2. Усі опоряджувальні матеріали повинні мати сертифікат на застосування та дозвіл Мінздрава України.
3. Після монтажу елементів заповнення (дверей) виконати ремонт існуючих укосів у цегляних стінах, погрунтувати, прошпатлювати та пофарбувати водоемульсійними та олійними фарбами.
4. Внутрішні віконні укоси обшити плитами ГКЛ з улаштуванням минераловатними плит товщ. 20мм на клею для мінвати Ceresit СТ-190.

						№ 22-21-АБ		
						Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталіянівка, 158 в с. Кобижча Бобровицької територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2.		
Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
ГІП		Гудок			10.21	2 черга		Аркушів
							РП	10а
Виконав		Савченко				Відомість внутрішнього оздоблення приміщень (начало).	ТОВ „СГ-Проектбуд”	
Перевірів		Чабаненко						
Норм. контр.								