



Специфікація виробів на фундаменти під колони евакуаційних сходів (на 1шт)

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт	Вага од.кг	Загальна вага, кг
		Фундамент ФМ-1			
		Анкер А-1	2		
	ГОСТ 5781-82* та арк.АБ-	Ø 16А-І ; L=620мм с резьбой М16 L=80мм	1	0,980	
		Матеріали			
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С12/15 (клас В15)	—	—	0,552м ³
		Фундамент ФМ-2			
		Закладна деталь 3Д-1	1		
1	ГОСТ 103-76*	— 180 x 10; L=180мм	1	2,543	2,543
2	ГОСТ 5781-82*	Ø 14 А-ІІ ; L=310мм	4	0,375	1,500
		Всього:			4,043
		Матеріали			
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С12/15 (клас В15)	—	—	0,157м ³
		Фундамент ФМ-3			
		Закладна деталь 3Д-2	1		
3	ГОСТ 103-76*	— 240 x 10; L=240мм	1	4,522	4,522
2	ГОСТ 5781-82*	Ø 14 А-ІІ ; L=310мм	4	0,375	1,500
		Всього:			6,022
		Матеріали			
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С12/15 (клас В15)	—	—	0,157м ³

Специфікація фундаментів під колони евакуаційних сходів

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт	Вага од.кг	Загальна вага, кг
	див.арк.АБ-25	Фундамент ФМ-1	1		
	див.арк.АБ-26	Фундамент ФМ-2	2		
	див.арк.АБ-26	Фундамент ФМ-3	2		

- Вказівки по зварюванню див.арк.АБ-27.
- Даний аркуш дивитись разом з арк.АБ- 23, 24, 25, 27, 28.

						№ 22-21-АБ				
						Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталіянівка, 158 в с. Кобижча Бобровицької територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2.				
Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підпис	Дата					
ГІП		Гудок			10.21	2 черга		Стадія	Аркуш	Аркушів
								РП	26	
Виконав		Савченко								
Перевірив		Чабаненко				Фундамент ФМ-2. Фундамент ФМ-3. Перерізи 3-3(4-4) та 5-5. Специфікація фундаментів під колони евакуаційних сходів. Специфікація виробів на фундаменти під колони евакуаційних сходів (на 1шт).		ТОВ „СГ-Проектбуд”		
Норм. контр.										