

Відомість внутрішнього оздоблення приміщень доповнення															
№ п/п	Найменування приміщення	Підлога		Плінтус		Стіни		Панелі			Стеля		Вікна	Двері	Примітка
		Площа м²	Матеріал покриття	Витрати м.п.	Матеріал	Площа м²	Опорядження	Площа м²	Матеріал обробки	Висота (мм)	Площа м²	Опорядження			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Кабінет (9)	17,60	Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по ґрунту. Олійне фарбування по новим поверхням.	16,60	Заміна дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням.	51,00	Зняття шпалер	—	—	—	17,60	Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit CT 17. Шпатлювання Ceresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	—	
						25,00	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.								
						26,00	Перетирання штукатурки.								
						51,00	Грунтування Ceresit CT 17. ШпаклюванняCeresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								
8	Кабінет (10)	51,10	Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по ґрунту. Олійне фарбування по новим поверхням.	27,40	Заміна дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням.	77,00	Зняття шпалер	—	—	—	51,10	Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit CT 17. Шпатлювання Ceresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	—	
						38,00	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.								
						39,00	Перетирання штукатурки.								
						77,00	Грунтування Ceresit CT 17. ШпаклюванняCeresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								
9	Кабінет (11)	50,70	Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по ґрунту. Олійне фарбування по новим поверхням.	27,30	Заміна дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням.	38,00	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.	30,30	Зняття шпалер	1500	50,70	Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit CT 17. Шпатлювання Ceresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	—	
						39,00	Перетирання штукатурки.								
						77,00	Грунтування Ceresit CT 17. ШпаклюванняCeresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								
10	Кабінет (12)	34,20	Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по ґрунту. Олійне фарбування по новим поверхням.	31,00	Демонтаж дерев'яних плінтусів.	11,00	Поліпшена штукатурка стін цементно — вапняним розчином	22,00	Зняття шпалер	1500	34,20	Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit CT 17. Шпатлювання Ceresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	—	
				22,00	Улаштування дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням.	26,00	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.								
						27,00	Перетирання штукатурки.								
						64,00	Грунтування Ceresit CT 17. ШпаклюванняCeresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								
11	Приміщення (кухні) для встановлення холодильників (13)	6,00	Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по ґрунту. Олійне фарбування по новим поверхням.	7,00	Демонтаж дерев'яних плінтусів.	5,00	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.	8,70	Відбивання існуючої штукатурки стін.	1500	6,00	Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit CT 17. Шпатлювання Ceresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	—	
				8,00	Улаштування дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням.	6,00	Перетирання штукатурки.	11,50	Грунтування Ceresit CT 17. ШпаклюванняCeresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.						
						15,00	Грунтування Ceresit CT 17. ШпаклюванняCeresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								

1. Даний аркуш дивись спільно з аркушами АБ -2/д, 3/д, 4/д, 5/д.
2. Відомість внутрішнього оздоблення приміщень (начало) та (закінчення) дивись аркуш АБ - 10а, АБ-7/д та АБ - 8/д.

						№ 22-21-АБ			
						Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталіянівка, 158 в с. Кобижча Бобровицької територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2.			
Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підпис	Дата				
ГП		Гудок			10.21				Стадія
									РП
Виконав		Савченко							6 / д
Перевірив		Чабаненко							
Норм. контр.						Відомість внутрішнього оздоблення приміщень (продовження).			ТОВ „СГ-Проектбуд”