



Специфікація елементів пластикової водозливної системи "Каньйон" виробник "Wavin"

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса од.кг	Примітка
2	також	жолоб шириною 130мм, м.п	166		
3	-"	зливна воронка Ø 110мм	25		
4	-"	заглушка жолоба права/ ліва	6 / 6		
5	-"	труба Ø 110мм м.п.	213		
6	-"	утримувач жолоба регульований	406		
7	-"	защитна сітка для воронки	25		
8	-"	захисна сітка для жолоба L=2,0м.	81		
9	-"	муфта жолоба	96		
10	-"	хомут труби	175		
11	-"	коліно	75		
12	-"	з'єднувач труби	25		

- Даний аркуш дивись разом з арк. АБ - 5.
- Більш детально витрати на реконструкцію шатрового даху, дивись дефектний акт.
- Вогнезахист дерев'яних елементів даху та козирька розробляється окремим проектом.

Специфікація матеріалів на реконструкцію шатрового даху

Поз.	Найменування	Переріз вхх,мм	Довжина од. мм	Кіл. шт.	Загальна довжина, м	Загальний об'єм, м ³	Примітки
1	Брус	100х150	—	—	90.00	1.35	Мауерлат
2	Брус	150х150	—	—	41.0	0.93	Стояк
3	Брус	130х130	—	—	18.0	0.31	Стояк
4	Брус	100 х 100	—	—	70.00	0.70	Підкіс
5	Брус	120х210	—	—	194,0	4,89	Прогон
6	Брус	100 х 200	—	—	134.0	2.68	Діагональна нога
7	Дошка	150 х 25	—	—	3653,1	13,699	Решетування
8	Брус	60 х 130	—	—	720,0	5,60	Кроквяна нога
9	Кобилка	40 х 140	2200	28	61,6	0,35	Кобилка
10	Кобилка	40 х 140	1500	165	247,5	1,40	Кобилка
11	Брус	60 х 140	—	—	77.00	0.65	Кроквяна нога
12	Брус	180х180	—	—	70,20	2,30	елементи шпренгеля
13	Брус	100х100	—	—	126,40	1,30	елементи шпренгеля
14	Брус	50х50	—	—	15,00	0,04	елементи слух. вікна
15	Дошка	100 х 25	—	—	369,90	9,25	суцільне решетування, рамка та підшивка карнизу, обшивка слух. вікна
16	Дошка	150 х 30	—	—	274,70	1,24	Ходова дошка
	Металочерепиця Монтерей RAL3011		—	—		1330.0м ²	покрівля
	Металочерепиця Монтерей RAL3011		—	—		20,50м ²	покріття слухових вікон
	Контрейка	25х50	—	—	2432	3,04	
	Гідробар'єр 1 шар	—	—	—		1350.5м ²	покрівля, покріття слухових вікон
	Покриття гребенів	—	—	—		52,00	
	Покриття ребер	—	—	—		112,0	
	Концева конькова планка LHPK	—	—	15			
	Карнизна планка LP	—	—	262			
	Торцова планка LPT-250	—	—	174			
	Цвяхі оцинков. 3,5х70	—	—	1450			
	Цвяхі оцинков. 2х35	—	—	5972			
	Шуруп самонарізний RA 4,9х27	—	—	8140			
	Сілікований герметик (флакони)	—	—	29			
	Фарба спеціальна аерозоль	—	—	29			

						№ 22-21-АБ				
						Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталівка, 158 в с. Кобижча Бобровицької територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2.				
Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	Неодк.	Підпис	Дата					
ГІП		Гудок				1 черга		Стадія	Аркуш	Аркушів
								РП	7	
Виконав		Савченко				Водозливна система. Специфікація елементів пластикової водозливної системи. Специфікація матеріалів на реконструкцію шатрового даху.		ТОВ „СГ-Проектбуд”		
Перевірів		Чабаненко								
Норм. контр.										