

| Відомість внутрішнього оздоблення приміщень доповнення (продовження) |  |          |  |              |   |          |   |          |   |             |          |   |       |       |          |  |
|--|--|----------|--|--------------|---|----------|---|----------|---|-------------|----------|---|-------|-------|----------|--|
| № п/п  | Найменування приміщення                                    | Підлога  |  | Плінтус      |   | Стіни    |   | Панелі   |   |             | Стеля    |   | Вікна | Двері | Примітка |  |
|  |  | Площа м² | Матеріал покриття  | Витрати м.п. | Матеріал  | Площа м² | Опорядження   | Площа м² | Матеріал обробки  | Висота (мм) | Площа м² | Опорядження   |       |       |          |  |
| 1  | 2  | 3        | 4  | 5            | 6   | 7        | 8   | 9        | 10  | 11          | 12       | 13  | 14    | 15    | 16       |  |
| 12   | Заготівельний цех кухні (14)                               | 9,60     | Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по ґрунту. Олійне фарбування по новим поверхням. | 9,00         | Демонтаж дерев'яних плінтусів.                          | 7,00     | Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.   | 12,70    | Відбивання існуючої штукатурки стін.  | 1500        | 9,60     | Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit СТ 17. Шпатлювання Ceresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування. | —     | —     |          |  |
|  |  |          |  | 11,00        | Улаштування дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням. | 8,00     | Перетирання штукатурки.   | 15,50    | Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування. |             |          |   |       |       |          | Грунтування Ceresit СТ 17. Облицювання керамічними плитками. |
|  |  |          |  |              |   | 19,10    |   |          |   |             |          |   |       |       |          |  |
| 13   | Санвузол (15)  | 9,80     | Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по перекриттю.                                   | 9,70         | Демонтаж дерев'яних плінтусів.                          | 6,00     | Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.   | 13,40    | Зняття шпалер   | 1500        | 9,20     | Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit СТ 17. Шпатлювання Ceresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування. | —     | —     |          |  |
|  |  | 9,90     | Улаштування покриття керамічною плиткою (див. дефектний акт 2)                                 | 13,30        | Улаштування з керамічної плитки                         | 7,00     | Перетирання штукатурки.   | 17,30    | Відбивання існуючої штукатурки стін.  | 2000        |          |   |       |       |          |  |
|  |  |          |  |              |   | 19,20    | Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування. | 23,10    | Грунтування Ceresit СТ 17. Облицювання керамічними плитками.  | 2000        |          |   |       |       |          |  |
| 14   | Туалет для осіб з обмеженими фізичними можливостями (16)   | 4,10     | Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по перекриттю.                                   | 5,80         | Демонтаж дерев'яних плінтусів.                          | 3,00     | Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.   | 8,10     | Зняття шпалер   | 1500        | 4,10     | Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit СТ 17. Шпатлювання Ceresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування. | —     | —     |          |  |
|  |  | 4,10     | Улаштування покриття керамічною плиткою (див. дефектний акт 2)                                 | 7,20         | Улаштування з керамічної плитки                         | 4,00     | Перетирання штукатурки.   | 10,60    | Відбивання існуючої штукатурки стін.  | 2000        |          |   |       |       |          |  |
|  |  |          |  |              |   | 9,00     | Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування. | 13,50    | Грунтування Ceresit СТ 17. Облицювання керамічними плитками.  | 2000        |          |   |       |       |          |  |
| 15   | Електрощитова (17)   | 3,10     | Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по ґрунту. Олійне фарбування по новим поверхням. | 3,60         | Демонтаж дерев'яних плінтусів.                          | 5,00     | Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.   | —        | —   | —           | 3,10     | Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit СТ 17. Шпатлювання Ceresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування. | —     | —     |          |  |
|  |  |          |  | 6,30         | Улаштування дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням. | 6,00     | Перетирання штукатурки.   |          |   |             |          |   |       |       |          |  |
|  |  |          |  |              |   | 21,00    | Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування. |          |   |             |          |   |       |       |          |  |
| 16   | Приміщення для встановлення побутової пральної машини (18) | 5,10     | Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по ґрунту. Олійне фарбування по новим поверхням. | 2,30         | Демонтаж дерев'яних плінтусів.                          | 2,00     | Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.   | 3,50     | Відбивання існуючої штукатурки стін.  | 1500        | 5,10     | Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit СТ 17. Шпатлювання Ceresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування. | —     | —     |          |  |
|  |  |          |  | 8,10         | Улаштування дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням. | 2,00     | Перетирання штукатурки.   | 12,20    | Грунтування Ceresit СТ 17. ШпаклюванняCeresit СТ 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування. |             |          |   |       |       |          | Грунтування Ceresit СТ 17. Облицювання керамічними плитками. |
|  |  |          |  |              |   | 14,30    |   |          |   |             |          |   |       |       |          |  |

1. Даний аркуш дивись спільно з аркушами АБ -2/д, 3/д, 8/д, 9/д, 10а, 11/д.
2. Відомість внутрішнього оздоблення приміщень (начало) та (закінчення) дивись аркуш АБ - 10а, АБ-6/д та АБ - 8/д.

|              |         |           |        |        |       |   |  |  |                    |
|--------------|---------|-----------|--------|--------|-------|---|--|--|--------------------|
|              |         |           |        |        |       | № 22-21-АБ  |  |  |                    |
|              |         |           |        |        |       | Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталіянівка, 158 в с. Кобижча Бобровицької територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2. |  |  |                    |
| Змін.        | Кіл.уч. | Аркуш     | Недок. | Підпис | Дата  |   |  |  |                    |
| ГП           |         | Гудок     |        |        | 10.21 |   |  |  | Стадія             |
|              |         |           |        |        |       |   |  |  | РП                 |
| Виконав      |         | Савченко  |        |        |       |   |  |  | 7 / д              |
| Перевірів    |         | Чабаненко |        |        |       |   |  |  |                    |
|              |         |           |        |        |       |   |  |  |                    |
| Норм. контр. |         |           |        |        |       | Відомість внутрішнього оздоблення приміщень (продовження).  |  |  | ТОВ „СГ-Проектбуд” |