Відомість внутрішнього оздоблення приміщень доповнення (закінчення)

№ п/п	Найменування приміщення	Підлога		Плінтус		Стіни		Панелі			Стеля		Вікна	Двері	Примітка
		Площа м²	Матеріал покриття	Витрати м.п.	Матеріал	Площа м²	Опорядження	Площа м²	Матеріал обробки	Висота (мм)	Площа м²	Опорядження			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Кабінет (19)	50,80	Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по перекриттю. Олійне фарбування по новим поверхням.	25,00	Демонтаж дерев'яних плінтусів.	4,30	Поліпшена штукатурка стін цементно — вапняним розчином	—	—	—	50,80	Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit CT 17. Шпатлювання Ceresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	—	
				27,80	Улаштування дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням.	27,00	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.								
						27,00	Перетирання штукатурки.								
						78,00	Грунтування Ceresit CT 17. ШпаклюванняCeresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								
18	Кабінет (20)	52,10	Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по перекриттю. Олійне фарбування по новим поверхням.	37,00	Демонтаж дерев'яних плінтусів.	87,00	Зняття шпалер	—	—	—	52,10	Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit CT 17. Шпатлювання Ceresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	—	
				27,70	Улаштування дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням.	29,00	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.								
						29,00	Перетирання штукатурки.								
						78,00	Грунтування Ceresit CT 17. ШпаклюванняCeresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								
19	Кабінет (21)	34,20	Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по перекриттю. Олійне фарбування по новим поверхням.	33,00	Демонтаж дерев'яних плінтусів.	51,00	Зняття шпалер	—	—	—	34,20	Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit CT 17. Шпатлювання Ceresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	—	
				22,00	Улаштування дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням.	3,00	Поліпшена штукатурка стін цементно — вапняним розчином								
						30,00	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.								
						31,00	Перетирання штукатурки.								
						64,00	Грунтування Ceresit CT 17. ШпаклюванняCeresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								
20	Кабінет (22)	49,30	Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по перекриттю. Олійне фарбування по новим поверхням.	27,10	Заміна дерев'яних плінтусів з олійним фарбуванням.	76,00	Зняття шпалер	—	—	—	49,30	Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit CT 17. Шпатлювання Ceresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	—	
						38,00	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.								
						38,00	Перетирання штукатурки.								
						76,00	Грунтування Ceresit CT 17. ШпаклюванняCeresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.								
21	Санвузол (23)	10,50	Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по перекриттю.	10,30	Демонтаж дерев'яних плінтусів.	7,00	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.	18,70	Відбивання існуючої штукатурки стін.	2000	10,00	Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit CT 17. Шпатлювання Ceresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	—	
						7,00	Перетирання штукатурки.								
		11,10	Улаштування покриття керамічною плиткою (див. дефектний акт 2)	14,70	Улаштування з керамічної плитки	20,00	Грунтування Ceresit CT 17. ШпаклюванняCeresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	25,60	Грунтування Ceresit CT 17. Облицювання керамічними плитками.	2000					
22	Туалет (24)	3,40	Заміна дощатого покриття підлог з заміною лаг по перекриттю.	5,20	Демонтаж дерев'яних плінтусів.	3,10	Ремонт існуючої штукатурки цегляних стін 50%.	9,40	Відбивання існуючої штукатурки стін.	2000	3,40	Підшивка ГКЛ по металевому каркасу, шпарування швів. Грунтування Ceresit CT 17. Шпатлювання Ceresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	—	—	
						3,10	Перетирання штукатурки.								
		3,40	Улаштування покриття керамічною плиткою (див. дефектний акт 2)	6,80	Улаштування з керамічної плитки	8,30	Грунтування Ceresit CT 17. ШпаклюванняCeresit CT 29 в один шар, товщ. 3мм. Водоемульсійне фарбування.	12,60	Грунтування Ceresit CT 17. Облицювання керамічними плитками.	2000					

1. Даний аркуш дивись спільно з аркушами АБ - 2/д, 3/д, 4/д, 5/д.
2. Відомість внутрішнього оздоблення приміщень (начало) та (продовження) дивись аркуш АБ - 10а, АБ - 6/д та АБ - 7/д.

Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Гудок			10.21
Виконав		Савченко			
Перевірив		Чабаненко			
Норм. контр.					

№ 22-21-АБ

Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталянівка, 158 в с. Кобижча Бобровицької територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне обробляння дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2.

2 черга	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	8 / д	
Відомість внутрішнього оздоблення приміщень (закінчення).	ТОВ „СГ-Проектбуд”		