

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. РусовоїДобрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області (внутрішні мережі водовостачання та каналізації)

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення насосної станції та насоса	шт	1	
2	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
3	Улаштування дерев'яного піддону	м2	1	
4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 4 м3	шт	2	
5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем діаметром до 25 мм	шт	1	
6	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних до 25 мм	шт	3	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	61,2	
8	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних до 25 мм	шт	2	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	15	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	20	
11	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	35	
12	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору труб діаметром менше 50 мм за два рази	м2	0,515	
13	Улаштування дерев'яного піддону	м2	1	
14	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 4 м3	шт	1	
15	Установлення насосної станції та насоса	шт	1	
16	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних до 25 мм	шт	1	
17	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	
18	Монтаж металевого щита пожежного	шт	2	
19	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	33	

1	2	3	4	5
20	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	33	
21	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору труб діаметром менше 50 мм за два рази	м2	0,429	
22	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних до 25 мм	шт	1	
23	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
24	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2	
25	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	6	
26	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	7	
27	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих	компл.	1	
28	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
29	Установлення ванн купальних сталевих	компл.	2	
30	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням на клеї	м	35	
31	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням на клеї	м	14	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]