

## ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області (опалення)

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Арматура для повітрянагрівача			
1	Установлення повітровідвідників	шт	2	
2	Установка кранов воздушных Маевского Вузол регулювання	комплект	2	
3	Установлення змішувального вузла	шт	2	
4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі - електромагнітний регулятор температури	шт	1	
5	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах - датчик температури	шт	5	
6	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	
7	Монтаж захисної гільзи	шт	4	
8	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	
9	Монтаж закладных частей для манометра и термометра, Зкч-270-10.90, Зкч-2-87	шт	12	
10	Установлення муфтових кранів	шт	12	
11	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів проходних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
12	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	2	
13	Монтаж клапана балансуемого, діаметром до 50 мм Магістральні трубопроводи Т1, Т2 -АРК.ОВ-3	шт	2	
14	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі	шт	4	
15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	0,5	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	26,43	
17	Ізоляційні роботи Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	25,5	

1	2	3	4	5
	Система водяного опалення ПРУ			
18	Установлення повітровідвідників	шт	25	
19	Установка кранов воздушных Маевского	комплект	25	
20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	72,3	
21	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	16,15	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	149,3	
23	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	5,4	
	Ізоляційні роботи			
24	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	225	
25	Установлення радіаторів сталевих	кВт	28,51	
26	Установлення радіаторів чавунних	кВт	4,6	
27	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]