

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області (електротехнічні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А ЩЗС	шт	1	
2	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
3	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	34	
4	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,535	
5	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
6	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	4	
7	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	30	
8	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	25	
9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	шт	35	
10	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	36	
11	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	24	
12	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	46	
13	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1124	
14	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	43	
15	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	255	
16	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1053	

1	2	3	4	5
17	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	234	
18	Прокладання проводу при схованій проводці	м	2	
19	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	10	
20	Прокладання проводу при схованій проводці Заземлення	м	4	
21	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	26	
22	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	30	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевішив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]