

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області (тепломеханічні рішення)

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	шт	1	
2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм	шт	2	
4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	10	
5	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
6	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [показчик потоку рідини], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	
7	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м ³	шт	1	
8	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
9	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
10	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
11	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
12	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	5	
13	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	10	
14	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	3	
15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	10	

1	2	3	4	5
16	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	28	
17	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	9	
18	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	5	
19	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	4	
20	Установлення повітровідвідників	шт	4	
21	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]