

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. РусовоїДобрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області (структурована кабельна мережа (СКС))

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Серверна шафа СШ			
1	Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг (Шафа серверна 6U)	шт	1	
2	Конструкції металеві (консольна полиця)	т	0,0047	
3	Кабель по плоскому кабельросту типу "Решотка"	м	1	
4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (медіаконвертер, оптичний бокс, патчкорд оптичний)	шт	4	
5	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (комутатор, контроллер, репітер з дільником потужності)	шт	4	
6	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (точка доступу)	шт	4	
7	Монтаж джерела безперебійного живлення	шт	2	
8	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (модулі)	шт	2	
	КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ			
9	Прокладання коробів пластикових	м	130	
10	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	655	
11	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	

Склав _____ Н.А.Тихонюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ І.В.Пилипенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]