

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області (загальнобудівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	335,56	
2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	37,28	
3	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (з урахуванням засипки піска над трубою)	м3	1340,9	
4	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	35	
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	37,84	
6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	823,98	
7	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1359,567	
8	Улаштування бетонної підготовки	м3	53,63	
9	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	536,33	
10	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	536,33	
11	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	536,33	
12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	536,33	
13	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	210,12	
	Покриття підлог			
14	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	435,17	
15	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	18,4535	
16	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	369,07	

1	2	3	4	5
17	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	369,07	
18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	369,07	
19	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	301,62	
20	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	301,62	
21	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	36,33	
22	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	36,33	
23	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,85	
	Влаштування монолітичних стін			
24	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 500 мм з прорізами	м3	238,15	
25	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	14	
26	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	м3	238,15	
	Влаштування внутрішніх цегляних стін та перегородок			
27	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	6,89	
28	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	4,52	
29	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1	
30	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	9	
	Утеплення стін			
31	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	13,8	
32	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	13,8	
33	Улаштування галтель	м2	13,8	
34	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	428,35	
35	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	м2	-428,35	
36	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-428,35	
37	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	428,35	
38	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	м3	217,8	
39	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	м3	217,8	
40	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	30	
41	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	484,94	
42	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	121,3	
43	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	484,94	

1	2	3	4	5
44	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	484,94	
45	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	484,94	
46	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	м2	484,94	
47	Улаштування пароізоляції обмазувальної на кожний наступний шар	м2	484,94	
48	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	484,94	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]