

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області (топкова)

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1, траншей прямокутного перерізу	м3	6,57	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	3,24	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,09	
4	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	7,3	
5	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	2,4	
6	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	12	
7	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,2	
8	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	12	
9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	12	
10	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	12	
11	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	м3	10,5	
12	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	3,18	
13	Улаштування металевих перемичок	т	0,09423	
14	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,96	
15	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	4	
16	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	13,64	
17	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	13,64	
18	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	13,64	

