

## ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. РусовоїДобрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області (зовнішні мережі каналізації)

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	14	
2	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,6	
3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	8,4	
4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	5,4	
5	Перевезення ґрунту до 18 км	т	8,64	
6	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	м	6	
7	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 4 м3 Герметичне ущільнення (1 шт)	шт	1	
8	Укладання футляру із азбестоцементних водопровідних труб ВТ-9 діаметром 400 мм	м	0,6	
9	Зароблення бітумом і пасмом кінців футляра, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	
10	Глиняний замок	м3	0,06	
11	Улаштування бетонної заробки	м3	0,13	
12	Закладання бокове цементне з рідким склом	м2	0,12	

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]