

## ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області (зовнішні мережі водопостачання)

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	216	
2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	24	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	м3	28	
4	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	6,4	
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (з урахуванням засипки піска над трубою)	м3	233,6	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	233,6	
7	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	28	
8	Перевезення ґрунту до 18 км	т	49,6	
9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	62	
10	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	62	
11	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	м3	0,76	
12	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	0,88816	
13	Горловина із цегли	м3	0,0704	
14	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	
15	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах	м3	0,3825	
16	Герметичне ущільнення (1 шт) укладання футляру із азбестоцементних водопровідних труб ВТ-9 діаметром 400 мм	м	0,6	
17	Зароблення бітумом і пасмом кінців футляра, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	

1	2	3	4	5
18	Глиняний замок	м3	0,06	
19	Улаштування бетонної заробки	м3	0,13	
20	Закладання бокове цементне з рідким склом	м2	0,12	

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*