

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області 02-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на рекультивацію земель
Підготовлення території під будівництво

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	121,562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28758 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,013 тис. грн.
Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-24-1	Розроблення рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (до 300 м, в тимчасовий відвал)	1000м3	0,2505	<u>9199,99</u> -	<u>9199,99</u> 1943,69	2305	-	<u>2305</u> 487	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 5,41		
2	КБ1-24-9 к=29	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,2505	<u>247025,07</u> -	<u>247025,07</u> 52189,22	61880	-	<u>61880</u> 13073	<u>-</u> 579,4809	<u>-</u> 145,16		
3	КБ1-24-1 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Зворотне переміщення рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 75 м із розрівнюванням, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	1000м3	0,2505	<u>7820,00</u> -	<u>7820,00</u> 1652,14	1959	-	<u>1959</u> 414	<u>-</u> 18,3444	<u>-</u> 4,6		
4	КБ1-24-9 к=20	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,2505	<u>170362,12</u> -	<u>170362,12</u> 35992,56	42676	-	<u>42676</u> 9016	<u>-</u> 399,6420	<u>-</u> 100,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,922	<u>329,95</u> -	<u>329,95</u> 69,71	634	-	<u>634</u> 134	<u>-</u> 0,7740	<u>-</u> 1,49
		Разом прямі витрати по кошторису					109454	-	<u>109454</u> 23124		<u>-</u> 256,77
		Разом будівельні роботи, грн.					109454				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12108				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3889				
		Всього будівельні роботи, грн.					121562				

		Всього по кошторису					121562				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					287,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27013				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]