

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області 02-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на диспетчеризація систем протипожежного захисту

нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 81,393 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53157 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,836 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-398-6	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші	шт	1	13528,12	-	13528	9901	-	121,6000	121,6
					9900,67	-			-	-	-
2	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	2951,01	1,57	2951	2826	2	36,8000	36,8
					2826,24	0,19			-	0,0026	-
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1	75,02	5,55	75	49	6	0,6400	0,64
					49,15	2,00			2	0,0252	0,03
4	С1512-2-704-2	Акумулятор НЕ-127	шт	1	501,87	-	502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ21-12-2	Прокладання кабельного каналу	100м	1,5	4239,96	357,40	6360	3824	536	32,8000	49,2
					2549,22	117,83			177	1,2928	1,94
6	С1530-1-201-Ц	Короб кабельний ПВХ 25х16	м	151,5	18,38	-	2785	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробі	100м	1,6	616,43	29,40	986	797	47	6,2600	10,02
					497,92	13,39			21	0,1526	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C154-100-30-4	Кабель (N)НХНFE180/Н Е90 3х1,5	м	10,3	<u>50,70</u>	-	522	-	-	-	-
9	& C153-2-147-16	J-Y(st)Y 2x2x0,8	м	154,5	<u>13,34</u>	-	2061	-	-	-	-
10	KM10-668-1	Сповіщувач ПС ручний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>159,56</u>	<u>6,08</u>	319	231	<u>12</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
11	& C1512-1-495-2	Кнопка керування автоматикою КА01-С (№13)	шт	2	<u>115,39</u>	<u>0,73</u>	694	-	1	0,0101	0,02
12	KM10-765-9	Перевірка схем сигналізації	схема	2	<u>346,83</u>	-		-	-	-	-
					<u>15646,33</u>	<u>3793,80</u>	31293	23705	<u>7588</u>	<u>126,4000</u>	<u>252,8</u>
					11852,53	644,52			1289	7,6800	15,36
		Разом прямі витрати по кошторису					62076	41333	<u>8191</u>		<u>474,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62076		1490		17,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12552				
		всього заробітна плата, грн.					42823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19317				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5013				
		Всього будівельні роботи, грн.					81393				

		Всього по кошторису					81393				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					531,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47836				

Склав Інженер-кошторисник Малькова О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Інженер-проектувальник Скляр І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]