

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для потреб Олешнянського ліцею ім. С.Ф. Русової Добрянської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 4-А, с. Олешня, Чернігівського району, Чернігівської області 02-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК

Кошторисна вартість 45,347 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09197 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,916 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,14	<u>12882,53</u> 12882,53	-	1804	1804	-	<u>200,6000</u> -	<u>28,08</u> -
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,06	<u>18687,38</u> 1124,45	-	1121	67	-	<u>16,3200</u> -	<u>0,98</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,084	<u>9514,46</u> 9514,46	-	799	799	-	<u>150,4500</u> -	<u>12,64</u> -
4	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	2,8	<u>1596,63</u> -	-	4471	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0054	<u>48245,64</u> 2366,75	<u>45878,89</u> 11702,75	261	13	<u>248</u> 63	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>0,19</u> 0,73
6	С311-18	Перевезення ґрунту до 18 км	т	8,64	<u>163,39</u> -	<u>163,39</u> 23,69	1412	-	<u>1412</u> 205	<u>-</u> 0,2630	<u>-</u> 2,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,006	<u>48925,54</u> 48640,52	-	294	292	-	<u>618,6000</u>	<u>3,71</u>
8	С113-1451-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації, OSTENDORF KGEM діаметром 110х3,4 мм	м	6,06	<u>315,37</u>	-	1911	-	-	-	-
9	КБ18-10-16	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 4 м3	шт	1	<u>2326,52</u> 2027,34	<u>299,18</u> 90,42	2327	2027	<u>300</u> 90	<u>27,0600</u> 1,0677	<u>27,06</u> 1,07
10	С130-25 варіант 1	Вигрібна яма 5000 літрів Litolan для каналізації (бак)	шт	1	<u>25822,52</u>	-	25823	-	-	-	-
11	КБ22-2-7	Герметичне ущільнення (1 шт) Укладання футляру із азбестоцементних водопровідних труб ВТ-9 діаметром 400 мм	1000м	0,0006	<u>1877421,1</u> 5 57870,31	<u>93322,43</u> 17194,72	1126	35	<u>56</u> 10	<u>744,6000</u> 200,7176	<u>0,45</u> 0,12
12	КБ16-30-1	Зароблення бітумом і пасмом кінців футляра, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>374,35</u> 226,56	-	749	453	-	<u>2,9500</u>	<u>5,9</u>
13	КБ8-4-1	Глиняний замок	1 м3	0,06	<u>1111,49</u> 537,35	<u>176,29</u> 52,14	67	32	<u>11</u> 3	<u>8,1000</u> 0,6555	<u>0,49</u> 0,04
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної заробки	100м3	0,0013	<u>282262,86</u> 10383,23	<u>2468,08</u> 973,43	367	13	<u>3</u> 1	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,2</u> 0,01
15	КБ8-3-4	Закладання бокове цементне з рідким склом	100м2	0,0012	<u>15401,36</u> 8895,74	-	18	11	-	<u>115,8300</u>	<u>0,14</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					42550	5546	<u>2030</u> 372		<u>79,84</u> 4,24
		Разом будівельні роботи, грн.					42550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34974				
		всього заробітна плата, грн.					5918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2797				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					998				
		Всього будівельні роботи, грн.					45347				

		Всього по кошторису					45347				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6916				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Сенченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]