

14. Дані об'ємів основних будівельних, монтажних і спеціальних робіт

№ п/п	Найменування робіт	Од. вимір	Об'єми робіт Всього
1.	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	3644
2.	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	278,7
3.	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	121,3
4.	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5м, група ґрунтів 2	м3	278,7
5.	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	278,7
6.	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	121,3
7.	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу	м2	1418
8.	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	283,5
9.	Улаштування шиповидної мембрани	м2	709
10.	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В10 (М150), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	68,7
11.	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	709
12.	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	340
13.	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	2,83692
14.	Виготовлення кришки прямока	т	0,05512
15.	Установлення металевих кришок прямокут	т	0,05512
16.	Нарізування, очищення та заливання деформаційних швів у бетоні	м	380
17.	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,2
18.	Укладання самоклеючої тактильної стрічки	м2	0,4
19.	Виготовлення постаменту	т	1,01662
20.	Монтаж постаменту	т	1,01662
21.	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	33,5
22.	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь/	м2	33,5
23.	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	305,4