

24.	Прокладання бентонітового шнура	м шва	104
25.	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	м2	450
26.	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні	м2	450
27.	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 1 шар	м2	450
28.	Установлення арматури під двері ДУ	т	0,788
29.	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	46
30.	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	16,4
31.	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	66,78
32.	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м [бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	128,6
33.	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м [бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	10,2
34.	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м [бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	7,98
35.	Улаштування стяжок бетонних товщиною 70 мм	м2	650
36.	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	650
37.	Утеплення покриттів плитами насухо	м2	650
38.	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 50 мм	м2	650
39.	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	650
40.	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	650
41.	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	650
42.	Улаштування залізобетонних сходів[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,6
43.	Укладання самоклеючої тактильної стрічки	м2	2,4
44.	Виготовлення огорожі	т	0,0818
45.	Установлення металевої огорожі без поручня	м	14,8