

46.	Улаштування залізобетонних сходів [бетон важкий В30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм] бетон важкий В30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,6
47.	Укладання самоклеючої тактильної стрічки	м2	2,4
48.	Виготовлення огорожі	т	0,0818
49.	Установлення металевої огорожі без поручня	м	14,8
50.	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	105
51.	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	7,5
52.	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	14
53.	Установлення перегородок в санвузлах	м2	14,33
54.	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	0,4898
55.	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм	отв.	2
56.	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 100 мм	отв.	2
57.	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	13
58.	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	7
59.	Улаштування бетонних стін і перегородок висотою до 3м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	м3	11
60.	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	100
61.	Улаштування стяжок легкобетонних товщ. 85 мм	м2	80
62.	Утеплення покриттів плитами насухо	м2	80
63.	Теплоізоляція плитами мінераловатними парапетів	м3	1,4
64.	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	130
65.	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 40 мм	м2	85
66.	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	85
67.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари (в т.ч.парапети)	м2	98
68.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газополумених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	40
69.	Улаштування покриттів парапетів із листової оцинкованої сталі	м2	39,56
70.	Улаштування звису з листової оцинкованої сталі	м2	16,5
71.	Укладання демпферної стрічки	м шва	370
72.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщ. 8 мм	м2	425
73.	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази	м2	425
74.	Улаштування полімерцементної гідроізоляції Ceresit CR 65, горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм	м2	42