

75.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщ. 8 мм	м2	42
76.	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази	м2	42
77.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщ. 8 мм	м2	63
78.	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази	м2	63
79.	Герметизація усадкових швів в самовирівнювальній стяжці акриловим герметиком	м шва	380
80.	Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: вертикальні поверхні	м2	50
81.	Монтаж герметичних металевих дверей /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	1,078
82.	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	15,54
83.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,56
84.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,62
85.	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	1
86.	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	1
87.	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	1,8
88.	Ґрунтування бетонних поверхонь	м2	2,8
89.	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	2,8
90.	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,6
91.	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,8
92.	Укладання самоклеючої тактильної стрічки	м2	0,6
93.	Улаштування покриття з плиток тактильних бетонних	м2	1,6
94.	Улаштування покриття з гумової тактильної плитки	м2	1,6
95.	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	0,5
96.	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	0,5
97.	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	1,8
98.	Ґрунтування бетонних поверхонь	м2	2,1
99.	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	2,1
100.	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,4
101.	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,1