

102.	Укладання самоклеючої тактильної стрічки	м2	0,4
103.	Улаштування покриття з плиток тактильних бетонних	м2	0,8
104.	Улаштування покриття з гумової тактильної плитки	м2	0,8
105.	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	177
106.	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	м2	130
107.	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	130
108.	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні	м2	130
109.	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 1 шар	м2	130
110.	Підготовлення поверхонь стелі під фарбування	м2	615
111.	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	615
112.	Підготовлення поверхонь стін під фарбування	м2	1145
113.	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	970
114.	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	175

ПРИМІТКА:

Ці дані необхідно розглядати разом з кошторисною документацією

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер проекту _____

Замовник _____

					92-25-ПОБ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		36